



### ПРИМЕЧАНИИ

- 1 Приведенные значения соответствуют следующим условиям эксплуатации.  
(Внутренние и наружные блоки)
  - Эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м
  - Перепад уровня: 0 м
- 2  Температура подаваемого воздуха может не соответствовать заданной температуре для блока подготовки наружного воздуха слишком большой мощности. Возможно ВЫКЛ термостата.
- 3  Температура подаваемого воздуха может не соответствовать заданной температуре для блока подготовки наружного воздуха слишком малой мощности.
- 4 Система не будет работать в режиме вентилятора, когда температура наружного ниже 5°C.